



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO OPJOENÍ VŠECH STĀVĀJÍCÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (NN, voda, plyn, SLP), VYČERPÁNÍ A ZASYPÁNÍ STĀVĀJÍCÍ STUPNÝ
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY- POZOR
- BOURÁNĀ KRYTINĀ - VLNOVKĀ Z OSINKOCEMENTU NEBO VLĀKNOCEMENTU (krytina mŕže obsahovat azbestové vlákna, zhotovitel provede před demontáží test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ VŠECH SVRCHNÍCH VRSTEV STĀVĀJÍCÍCH PODLAH (pozor-objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dnovnit vstupovat)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DĚVĚNĚHO BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN 25 MM
- SHORĀ BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ KROV (kroke, vaznice, klesťny, sloupky, pozednice, vazné trámy)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NE NOSNÝCH STĚN A PŘÍČEK+KOMINŮ
- SHORĀ BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVSLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENĚHO ZDIVĀ
- BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ DŘEVĚNÝ STROP NAD 2.NP V č.p. 99 a 100
- SHORĀ BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVSLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENĚHO ZDIVĀ DO ÚROVNĚ STROPU NAD 1.NP
- BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ KLENBOVÝ A MONTOVANÝ BETONOVÝ STROP NAD 1.NP V č.p. 99 a 100
- SHORĀ BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVSLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENĚHO ZDIVĀ DO ÚROVNĚ PODLAHY 1.NP
- BUDE VYBOURÁNY PODLAHY V ÚROVNI 1.NP
- BUDE VYBOURÁNO ČÁSTEČNĚ PODSKLEPENÍ V OBĀ. č.p. 99 a 100
- BUDE ODSTRANĚNY ZÁKLADOVÉ PÁSY OBJEKTŮ, TYTO JSOU BETONOVĚ, MÍSTY KAMENNĀ ROVNANINĀ

INVESTOR		OBEC JAKARTOVICE	
NÁVHOVAL	VYPRACOVAL	ING. ŠTUPÁREK	ING. ŠTUPÁREK
HIP	KONTROLOVAL		
STĀVBA			
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU			
Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ			
STAVĚB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE			
JAKARTOVICE			
DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 99 A 100			
OBSAH VÝKRESU			
KROV-č.p.99-DEMOLICE			
ARCHIVNÍ ČÍSLO		0120-2	
ČÍS. VÝKR.		08	
ZAK.ČÍSLO	01/2020	DATUM	07/2021
STUPĚŇ	DBP	POČET A4	2
MĚŘÍTKO	1:100		
TK			
SPEC.			

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

ZNAČENÍ HMOT

BOURANĚ ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300-1200 MM, SMÍŠENĚ CIHELNĚ A KAMENNĚ

BOURANĚ ZDIVO PŘÍČEK TL. 100-200 MM, CIHELNĚ ZDIVO

BOURANĚ BETONOVĚ KONSTRUKCE (zkladové pásy, betonové potěry apod.)

BOURANĚ VÝPLNĚ OTVORŮ (dveřní, okení, vřata, zařizovací předměty)

BOURÁNĀ KRYTINĀ - VLNOVKĀ Z OSINKOCEMENTU NEBO VLĀKNOCEMENTU (krytina mŕže obsahovat azbestové vlákna, zhotovitel provede před demontáží laboratorní test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)