

BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN

ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ

KERAMICKÉ OBKLADY STĚN

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

OCELOVÉ PŘEKLADY Z VÁLC. NOSNÍKŮ

+8.675

+6.825

střešní světlík

150/150  
120/200

+3.150=2.N.P


0.000=1.NP

+3.500

6/Z

PODBITÍ PŘESAŮ STŘECH  
MODŘINOVÝMI PALUBKAMI TL. 19 MM  
NA P+D NA ROŠT.  
MOŘENO 1xZÁKLAD+2xSVRCHNÍ  
OLEJOVÝ NÁTĚR BEZBARVÝ

### ZNAČENÍ HMOT



ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TERMICKÝCH BROUŠENÝCH NA TENKOVĚRSTVOU MALTY, ZVENKU KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM-IZOLANT-MIN.VATA 200 MM(+na části domu dřevěná fasáda Rombus)

ZDIVO NOVÝCH PILÍŘŮ Z CIHEL PLNÝCH P15 NA MALTU M10  
OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA

ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM, Z PŘÍČKOVEK KERAMICKÝCH NA MALTU M5  
OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA

ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ PILÍŘE, STĚNY, PRŮVLAKY, VĚNCE C25/30  
ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z BEDNÍČÍCH TVÁRNIC TL. 200 MM, VÝZTUŽ 2xR8 DO KAŽDÉ ŠÁRY +SVISLE á300 MM

### 0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVŘHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP	
ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK					
INVESTOR		OBEC JAKARTOVICE					
STAVBA							
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU							
Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ							
STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE							
JAKARTOVICE							
SPEC.				TK			
				MĚŘÍTKO		1:50	
				POČET A4		2	
				STUPEŇ		DPS	
				DATUM		02/2021	
				ZAK.ČÍSLO		01/2020	
OBSAH		VÝKRESU		ARCHIVNÍ ČÍSLO		0120-2	
ŘEZ E-E				Čís. VÝKR.		08-N	

OBSAH VÝKRESU

ŘEZ E-E