

ZNAČENÍ HMOT

- BOURANÉ ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300–1200 MM, SMÍŠENÉ CIHELNÉ A KAMENNÉ
- BOURANÉ ZDIVO PŘÍČEK TL. 100–200 MM, CIHELNÉ ZDIVO
BOURANÉ CIHELNÉ KLENBY –STROPY NAD 1.NP
- BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE (základové pásy, betonové potěry apod.)
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (dveřní, okenní, vrata, zařizovací předměty)
- BOURANÁ KRYTINA –VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU
(krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží laboratorní test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK				
INVESTOR OBEC JAKARTOVICE				SPEC.	
STAVBA STÁVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE				TK	
				MĚŘÍTKO	1: 100
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	07/2021
				ZAK.ČÍSLO	01/2020
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1NP–č.p.99–BOURÁNÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO 0120–2	ČÍS. VÝKR. 01–B

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (NN, voda, plyn, SLP)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY– POZOR
BOURANÁ KRYTINA –VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU
(krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží lab. test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ VŠECH SVRCHNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DĚVĚNÉHO BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN 25 MM
- SHORA BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ KROV (krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, pozednice, vazné trámy)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NENOSNÝCH STĚN A PŘÍČEK+KOMÍNŮ
- SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA
- BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ DŘEVĚNÝ STROP NAD 2.NP
- SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA DO ÚROVNĚ STROPU NAD 1.NP
- BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ KLENBOVÝ A MONTOVANÝ BETONOVÝ STROP NAD 1.NP
- SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA DO ÚROVNĚ PODLAHY 1.NP
- BUDOU VYBOURÁNY PODLAHY V ÚROVNI 1.NP
- BUDE VYBOURÁNO ČÁSTEČNÉ PODSKLEPENÍ
- BUDOU ODSTRANĚNY ZÁKLADOVÉ PÁSY OBJEKTŮ, TYTO JSOU BETONOVÉ, MÍSTY KAMENNÁ ROVNANINA
- BUDE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ ZADNÍ STĚNA ZE SEVERNÍ STRANY OBJEKTU, TATO BUDE NOVĚ SLOUŽIT JAKO OPĚRNÁ STĚNA PROTI PŘÍLEHLÉMU SVAHU