






- ZNAČENÍ HMOT**
-  BOURANÉ ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300–1200 MM, SMÍŠENÉ CIHELNÉ A KAMENNÉ
 -  BOURANÉ ZDIVO PŘÍČEK TL. 100–200 MM, CIHELNÉ ZDIVO
BOURANÉ CIHELNÉ KLENBY – STROPY NAD 1.NP
 -  BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE (základové pásy, betonové potěry apod.)
 -  BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (dveřní, okenní, vrata, zařízení předměty)
 -  BOURANÁ KRYTINA –VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU
(krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží laboratorní test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)

- POPIS BOURACÍCH PRACÍ:**
- BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (NN, voda, plyn, SLP), VYČERPÁNÍ A ZASYPÁNÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY
 - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY– POZOR
BOURANÁ KRYTINA –VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU
(krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží lab. test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)
 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ VŠECH SVRCHNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH (pozor–objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř vstupovat)
 - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DĚVĚNÉHO BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN 25 MM
 - SHORA BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ KROV (krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, pozednice, vazné trámy)
 - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NENOSNÝCH STĚN A PŘÍČEK+KOMÍNŮ
 - SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA
 - BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ DŘEVĚNÝ STROP NAD 2.NP V č.p. 99 a 100
 - SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA DO ÚROVNĚ STROPU NAD 1.NP
 - BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ KLENBOVÝ A MONTOVANÝ BETONOVÝ STROP NAD 1.NP V č.p. 99 a 100
 - SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA DO ÚROVNĚ PODLAHY 1.NP
 - BUDOU VYBOURÁNY PODLAHY V ÚROVNI 1.NP
 - BUDE VYBOURÁNO ČÁSTEČNÉ PODSKLEPENÍ V OBJ. č.p. 99 a 100
 - BUDOU ODSTRANĚNY ZÁKLADOVÉ PÁSY OBJEKŮ, TYTO JSOU BETONOVÉ, MÍSTY KAMENNÁ ROVNANINA

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK				
INVESTOR OBEC JAKARTOVICE				SPEC.	
STAVBA STÁVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 99 A 100				TK	
				MĚŘÍTKO	1: 100
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DBP
				DATUM	07/2021
OBSAH VÝKRESU				ZAK.ČÍSLO	01/2020
KROV– č.p.99–DEMOLICE				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0120–2
				ČÍS. VÝKR.	03–B