VÝKOPY:
SEJMUTÍ ORNICE TL. CCA 200–300 MM
ZEMINA TŘÍDY TĚŽITELNOSTI 3–4
PŘEDEM ODSTRANIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA
PLOŠE STAVENIŠTĚ, ZASYPAT STÁVAJÍCÍ JÍMKU SE ZHUTNĚNÍM
PRO VŠECHNY ZÁSYPY MOŽNO POUŽÍT VYBOURANÉ HMOTY PO RECYKLACI
BETON ZÁKLADŮ C25/30, BETONOVAT DO SYSTÉMOVÉHO NEBO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ

VZNIKNE–LI V NĚKTERÉM MÍSTĚ POTŘEBA SNÍŽENÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU A ZÁKLADY
BY VYČNÍVALY NAD ROSTLÝ TERÉN, JE MOŽNO PROVÉZT TYTO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
S VÝPLNÍ BETONEM C16/20 A S VÝZTUŽÍ 2xR10 DO KAŽDÉHO ŠÁRU
A SVISLE R10 d 300 MM (jako alternativa ke klasickému bednění nad terénem)

VÝZTUŽ PÁSŮ – ARMOKOŠE 6xR14 +TŘMÍNKY R10 d 300 MM



VÝZTUŽ DESKY KARI R 10505, ROVINNOST +– 15 MM, POVRCH STAŽEN VIBRAČNÍ LIŠTOU
(150x150x6)

ZÁKLADOVÉ PÁSY MUSÍ BÝT
ZALOŽENY VE VŠECH MÍSTECH
DO PŮVODNÍHO ROSTLÉHO TERÉNU A NEZÁMRZNÉ HLOUBKY
HLOUBKA K MÍNĚ SVAŽITÉHO TERÉNU NUTNO HLOUBKU ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ PŘIZPŮSOBIT PŘEDEM(DO) ZÁKLADŮ SEJMUTÍ DO TERÉNU.

DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY POLOŽIT
ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4–VYVÉST V OZNAČENÝCH
MÍSTECH– ROŽICH A PRO UZEMNĚNÍ
HLAVNÍHO ROZVADĚČE NAD ZÁKLADOVOU DESKU
(viz elektroprojekt)

LEŽATÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V ZÁKLADECH, Z TRUB PVC UPONAL DN 50 až DN200
SPÁD MIN. 1%

LEŽATÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ V ZÁKLADECH, Z TRUB PVC UPONAL DN 50 až DN150
SPÁD MIN. 1%
1300
KÓTY LEŽATÉ KANALIZACE V ZÁKLADECH

PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADY–PLASTOVÁ POTRUBÍ VŽDY O ROZMĚR
VĚTŠÍ NEŽ JE VLASTNÍ POTRUBÍ, HLOUBKA DLE SPÁDU KANALIZACE (spád min 1%)

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE 16–32 á 5.000 MM, hl. s. základové spáry +GEOTEXTILIE POLOŽIT DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SE SPÁDEM 0,5% KOLEM CELÉHO OBJEKTU, ZAJIŠTIT KOLEM OBJEKTU DO DRENÁŽNÍCH ŠACHTIC A ŠACHTIC DEŠŤOVÉ KANALIZACE

revizní šachta — REVIZNÍ ŠACHTA 600x600 MM, HL. 1,2 M, STĚNY JE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 200 +150 MM, S HYDROIZOLACÍ, DNO 2x TL. 150 MM S HYDROIZOLACÍ, PLYNOTĚSNÝ POKLOP 600x600 MM NA ZADLAŽDĚNÍ

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OPĚRNÁ ZÍDKA BUDE PONECHÁNA, NOVĚ PŘEZDĚNA A OPRAVENA
CELKOVÁ DÉLKA 63 m, VÝŠKA CCA 1,2 M, TL. 0,7–1,1 M (popis v TZ)

PATKA POD VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

4xPROSTUP DN 150 PRO POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU TČ

K11

PŘÍPOJKA NN–CSKY 4x16+1x16
CHRÁNIČKA DN100, v. –1.250 m–přes základ

DN200
NAPOJIT NA VENKOVNÍ LEŽATOU SPLAŠKOVOU KANALIZACI
V. HL. CCA 900 MM

PŘÍPOJKA VO01–232
CHRÁNIČKA DN100, v. –1.250 m–přes základ

STŘEŠNÍ SVOD
PVC DN110 (použít potrubí pro tlumení hluku) V MIRELONOVÉM
POUZDŘE TL.30 MM

DN150
NAPOJIT NA VENKOVNÍ
LEŽATOU DEŠŤOVOU KANALIZACI
V. HL. CCA 900 MM

drenáž zaústit
do ret. jímky

drenáž zaústit
do ret.jímky

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK			
INVESTOR OBEC JAKARTOVICE				SPEC.
				TK

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE

MĚŘÍTKO	1:75
POČET A4	8
STUPEŇ	DPS
DATUM	02/2021
ZAK.ČÍSLO	01/2020

OBSAH VÝKRESU
PŮDORYS ZÁKLADŮ– NOVÝ STAV

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
0120–2	01–N