

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	PROVEDENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
K1	- oplechování atiky - r. š 300	- poplastovaný plech - tl. 1,0 mm	- poplastovaný plech - černá	1	
		ROZMĚR / mb	KOTVENÍ		
		- 42,7 mb - tl. 1,0 mm	- poplastovaný plech - černá		

0,000 = 357,65 m.n.m.

 <b>Dřevostavby MC s.r.o.</b> Veřovice 50, 742 73 Veřovice IČO: 034 36 420 DIČ: CZ034 36 420		ZODP. PROJEKTANT  Ing. Martin Povala ČKAIT: 1302301 (aut. IP00)	
VYPRACOVAL	Ing. Roman Katler +420 602 594 540 projekce@drevostavby-mc.cz	KONTROLOVAL	Ing. Martin Povala +420 602 594 640 projekce@drevostavby-mc.cz
MÍSTO STAVBY	Frýdlant nad Ostravicí kat. úz.: Frýdlant nad Ostravicí [635171] č. par. 977/1	INVESTOR	TERMO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ s.r.o. Hamernická 233 739 11, Frýdlant nad Ostravicí
PROJEKT		ČÍSLO ZAKÁZKY	
DOKUMENT		STUP. PD	DSP + DPS
		DATUM	31.10.2024
		MEŘÍTKO	1:
		Č. VÝKRESU	
		D.1-05	

## POZNÁMKY

- VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM I INVESTOREM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA OBJEKTU PRO KOLAUDACI A ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACE, VČETNĚ CELÉ DOKUMENTACE POŽADOVANÉ PLATNOU LEGISLATIVOU
- VEŠKERÉ UVEDENÉ HODNOTY KONKRETIZOVANÉ TÍMTO PROJEKTEM A UVEDENÝMI NORMAMI A PŘEDPISY JSOU PRO DODAVATELE ZÁVAZNÉ, VYJADŘUJÍCÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD. PŘED PROVÁDĚNÍM KAŽDÉ Z PRACÍ BUDE PŘEDLOŽEN PÍSEMNĚ ZPRACOVANÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP KE KONTROLE TDI