


ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

PODKŘÍDLO: B1; B3



LEGENDA NOVÝCH SKLADEB

<div>N01</div>	SKLADBA NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	
—	HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA	0,7 mm
—	STRUKTURÁLNÍ ODDĚLOVACÍ VRSTVA	—
—	DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN (1/2 PLOCHY)	25 mm
—	KONTRALATĚ 80/40	40 mm
—	POJISTNÁ HYDROIZOLACE	—
—	KROKVE	165 mm


LEGENDA NOVÝ STAV

- N01
- MONTÁŽ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DLE PŘÍSLUŠNÉ SKLADBY (3600 m²) VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- N02
- ZPĚTNÉ ULOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 300 mm CELKEM 1891 m², JE UVAŽOVÁNO S DOPLNĚNÍ NOVE IZOLACE (567 m²)
- N03
- PRODLOUŽENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ; PŘESNÉ URČENÍ VŠECH STUPAČEK NEBYLO MOŽNÉ URČIT, BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM REALIZACE
- N04
- NOVÝ VÝLEZ, TYPIZOVANÉ KUSY 600/600 mm – CELKOVÝ POČET 49 KS, POZICE VÝLEZŮ ZŮSTANE ZACHOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- N05
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ OSB LAVIČKY; PLOCHA 125 m², CELKOVÁ DÉLKA CCA 200 m
- N06
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ NEREZOVÝCH ODVODŮ SPALIN
- N07
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ MÍSTNOSTI (100% PLOCHY)
- N08
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ UMÍSTĚNÝCH NA KONSTRUKCI KROVU – STANOVENO DLE MÍSTNÍ PROHLÍDKY VIZ. ROZPOČET ELEKTRO
- N09
- ZAPRAVENÍ KOMINŮ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- N10
- PROVEDENÍ NOVÝCH HYDROIZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH – TERMOPLASTICKÁ FÓLIOVÁ KRYTINA (EVA) + ÚPRAVA PODKLADU POD HYDROIZOLACI
- N11
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ HROMOSVODU – VIZ. PROJEKT ELEKTRO
- N12
- NOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTI, S MANŽETOU TP FÓLIOVOU KRYTINU (EVA)

POZNÁMKA - NOVÝ STAV

- NA STŘEŠE JE NAVRŽEN ZÁCHYTNÝ SYSTÉM V SOULADU S NORMOU ČSN 73 901/NAVRHOVÁNÍ STŘECH A NORMOU ČSN EN 795/KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- V RÁMCI NEDOSTUPNOSTI PROSTOR NEBYLO MOŽNÉ ZDOKUMENTOVAT VŠECHNY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE VYÚSTĚNÉ V PROSTORÁCH PŮDY. PD UVAŽUJE S PRODLOUŽENÍ 30 STOUPACÍCH POTRUBÍ NAD STŘEŠNÍ ROVINU (JE UVAŽOVÁNO S REZERVOU). PŘESNÝ POČET STUPAČEK SE UPRAVÍ BĚHEM REALIZACE STAVBY
- ODVĚTRÁNÍ STŘECHY JE ZABEZPEČENO V HŘEBENI STŘECHY
- KOMINOVÉ LÁVKY NEJSOU NAVRŽENY – KOMÍNY NEJSOU VYUŽÍVÁNY

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ŘEZU



LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU

- 
- ČÁST BUDOVY, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ PD
- 
- STÁVAJÍCÍ POCHUŽÍ LÁVKY Z OSB ŠÍŘKY 625 mm
- 
- STÁVAJÍCÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJE
- + — + —
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ
- 
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD PLYNU DO KOTELNY
- —
- HRANICE KŘÍDEL

POZNÁMKA - OBECNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚŘŮ PROJEKTU.
- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- VZHLEDKEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MŮŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU ORIENTAČNÍ A DODAVATEL JE POVINEN POUŽIT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVEDENO V PROJEKTU. POKUD JE POŽADOVÁNA ZÁMĚNA JE POTŘEBA KONZULTACE S GP.
- PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ PSV JE NUTNO NA STAVBĚ ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY. UVEDENÉ ROZMĚRY, TVARY, DÉLKY A POČTY VE VÝPISECH JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.**
- SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE STAVBY JSOU DÍLČÍ PROJEKTY STAVBY JAKO STATIKA, PROJEKT ELEKTRO ATD. **NUTNO NASTUDOVAT DODAVATELSKOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!**
- PŮDORYS PLOCHÝCH STŘECH BYL PŘEVZAT Z PASPORTOVÉ DOKUMENTACE Z ROKU 2013

LEGENDA NOVÝ STAV

- 
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- 
- NOVÉ PRVKY/KONSTRUKCE
- 
- INSTALACE NOVÉHO PRVKU KROVU
- 
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ POCHOZÍ LÁVKY Z OSB ŠÍŘKY 625 mm  
POLOŽKA N05
- 
- MONTÁŽ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠIKMÉ STŘECHY (3600 m²) – **POLOŽKA N01**
- 
- MONTÁŽ NOVE HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY PLOCHÝCH STŘECH – FÓLIE (EVA) 1366 m² **POLOŽKA N10**

±0,000 = HORNÍ HRANA VAZNÉHO TRÁMU V PODKŘÍDLE B2

INVESTOR/CLIENT:		albrechtova střední škola český těšín	
ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE   Tyršova 611, 737 01 Český Těšín			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER:			
STAV MORAVIA spol. s r.o   Jiráská 570/30, Ostrava 1, 702 00   IČ: 479 77 655		STAVMORAVIA OSTRAVA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER:	KRESLIL/DESIGNER::	
ING. RADIM ŠUBA ČKAIT – OBOR IPO0 – Č. 1101477	ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC TEL: (+420 755 024 774)	ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC	
MÍSTO AKCE/REGION:	Tyršova 611, 737 01 Český Těšín   p.č. 1328/1 a 1330/1, K. Ú. Český Těšín [623164]		STUPEŇ PD/LEVEL:
AKCE/PROJECT:	VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ALBRECHTOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE ČESKÝ TĚŠÍN		DPS
			DATUM/DATE:
			03/2021
			FORMÁT VÝKRESU/FORMAT:
			297 x 620
STAV.OBJEKT/BUILD. OBJECT:	SO 01 BUDOVA STŘEDNÍ ŠKOLY		MĚŘITKO/SCALE:
VÝKRES/DRAWING:	ŘEZ A–A – NOVÝ STAV		1 : 50
			ČÁST DOKUM./PART:
			D.1.1.
			Č. VÝKR./NUMBER:
			27