

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

STŘ 1

- PLECHOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ KRYTINA.....1mm
- HYDROIZOLACE.....3mm
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP.....22mm
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN MEZI KROKVEMI.....100mm
- STŘEŠNÍ PAROTĚSNÁ FOLIE (STŘÍBRNÁ)

SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:

OBS 1

- OMÍTKA INTERIÉRU (ŠTUKOVÁ).....30mm
- OBVOD.KONSTRUKCE ZDIVO CIHELNÉ.....550–600mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA.....50mm
- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....5mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS NEO lambda,d = 0,032W/mK.....180mm
- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....5mm
- SILIKONOVÁ OMÍTKA.....2mm

KOLEM OKEN JSOU PROVEDENY OZDOBNÉ PÁSY ŠÍŘKY 200mm, Z IZOLANTU TL.50mm VIZ POHLEDY

SUT 1

- OMÍTKA INTERIÉRU (ŠTUKOVÁ/VÁPENNÁ).....30mm
- OBVOD.KONSTRUKCE ZDIVO SMÍŠENÉ BETON/CIHLA.....550–600mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA.....50mm
- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....5mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS lambda,d = 0,034W/mK.....160mm
- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....5mm
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA.....2mm

SUT 2

- OMÍTKA INTERIÉRU (ŠTUKOVÁ/VÁPENNÁ).....30mm
- OBVOD.KONSTRUKCE ZDIVO SMÍŠENÉ BETON/CIHLA.....550–600mm
- VYROVNÁNÍ PODKLADU (CEMENT MALTA).....30mm
- PÍSKOVCOVÝ OBKLAD.....50mm

ZATEPLENÍ STROPU NAD EXTERIÉREM:

- VYROVNÁVACÍ VRSTVA.....50mm
- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....5mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS NEO lambda,d = 0,032W/mK.....180mm
- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKA.....5mm
- SILIKONOVÁ OMÍTKA.....2mm

Projektant: Ing. Michal Klimša	Kontroloval: Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant: Ing. Michal Klimša
Investor: Obec Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava		
Místo stavby: Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava, parcel.č.1., k.ú.Stonava/755630/		
Akce: OBECNÍ ÚŘAD č.p.730 STONAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY		
Část: D.1.1. Architektonicko–stavební řešení		
Obsah výkresu: ŘEZ A–A'–NOVÝ STAV		

Amun Pro s.r.o.
739 53 Třanovice 1
michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908

Formát	420x297
Datum	LISTOPAD 2021
Účel	DPS
Č. zakázky	01.245
Měřítko	1:75
Číslo paré	
Č. výkresu	D.1.1.b–012