



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA
S01	Chodba	10,1	Litá pod.
S02	Chodba	3,6	Litá pod.
S03	Technická místnost	10,55	Ker. dl.
S04	Technická místnost	12,87	Litá pod.
S05	Technická místnost	14,3	Litá pod.
S06	Sklad	6,8	Litá pod.
S07	Sklad	6,45	Litá pod.
S08	Sklad	12,9	Litá pod.
S09	Sklad	3,4	Litá pod.
S10	Sklad	12,9	Litá pod.
S11	Chodba	4,34	Litá pod.
S12	Sklad	10,75	Litá pod.

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BS1 – Renovace schodišťových stupňů
- BS2 – Demontáž zábradlí
- BS3 – Odstranění nášlapné vrstvy koberce a 3cm (keramická dl. + broušení povrchu)
- BS4 – Odsekání soklů
- BP3 – Odstranění nášlapné vrstvy v tl. 3cm (Keramická dl. + broušení povrchu)
- BP5 – Odstranění nášlapné vrstvy v tl. 3cm (broušení povrchu)
- HP – Hasící přístroj
- H – Nový Hydrant
- K – Demontáž starého kotle v místnosti S05

Projektant Ing. Michal Klimša	Kontrolovat Ing. Michal Klimša	Zob. projektant Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 537 Trnovská 1 michal@amunpro.cz, mob: +420 728 463 908
Investor Město stávek Obec Stávek, č.p. 1014, Stávek 725 34	Obec Stávek, č.p. 720, Stávek 725 34, IČ 00237658	Ing. Michal Klimša	
Áce	Město stávek	Duben 2022	Formát 75x430
	Účel	DPS, DSP	Datum
	Č. zakázky	01.297/2022	Č. účel
Ústí	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení	Merico	Č. výkresu
Ústí	SUTERÉN BOURACÍ PRÁCE	Číslo paré	D.1.1.b–103b