




LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1S- STÁV.STAV A BOURÁNÍ

Č.	Název	Plocha	Podlahy			Povrchová úprava stěn		Stropy	
			Skladba	Staveb.úpr.	Povrchová úprava	Staveb.úpr.	Povrchová úprava	Staveb.úpr.	Povrchová úprava
000	Výťah.šachta	0,62 m ²	S1a	Bourání pro základy	Gleťovaný beton	-	-	-	-
001	Chodba schodiště	10,10 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
002	DKP	2,44 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
003	Umývárna	4,00 m ²	S1b	Bourání po HI	Keramická dlažba	Odstranění	Keram.obklad umyv.V=2,0m	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
004	WC	0,96 m ²	S1b	Bourání po HI	Keramická dlažba	Odstranění	Ker.sokl V=70	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
005	Sprcha	1,47 m ²	S1b	Bourání po HI	Keramická dlažba	Odstranění	Keram.obklad V=2,0m	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
006	Špinavá šatna	2,59 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
007	Sklad bio odpadu	2,79 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	Odstranění	Otěruvzd.nátěr V=1,5m	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
008	Zásobovací chodba	5,69 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
009	Čistá šatna	5,74 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
010	Suchý sklad	11,96 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
011	Hr.přípavna zeleniny	4,81 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	Odstranění	Keram.obklad V=2,0m	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
012	Sklad zeleniny	6,08 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
013	Sklad	7,84 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton (+90mm)	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
014	Chodba	10,95 m ²	S1a	Bourání po HI	Gleťovaný beton	-	-	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba




LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  BOURANÉ KONSTRUKCE
 - příčky do 100, 170mm z dutinových cihel
 - obvodové zdivo z plynosilikátu
 - sloupy a průvlaky z ŽB
-  ODSTRANĚNÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
 - viz výpis skladeb

POZNÁMKY

- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, JEJICHŽ ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT OD UVEDENÝCH ROZMĚRŮ NA VÝKRESE. VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENY SKUTEČNÉMU STAVU JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- STÁVAJÍCÍ STAV JE KOTOVÁN VČETNĚ OMÍTEK
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH OKOLNOSTÍ, KTERÉ NEJSOU ZACHYCENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT A STATIK
- PŘED VYBOURÁNÍM NOVÝCH PROSTUPŮ/OTVORŮ JE NUTNÉ NEJDŘÍVE OSADIT PODPŮRNÉ KCE

SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ PRO-11138-D.1.1-01 (TZ)

Změna									
	Popis změny					Datum	Vypracoval	Schválil	HIP
Vypracoval:	Ing. Adéla Prchalová	Č. zakázky:	11/2020	Měřítko: 1:50	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div><div> ISO 9001</div><div> ISO 14001</div><div> OHSAS 18001</div></div>				
Schválil:	Ing. Jan Špunda	Stupeň:	DSP+DPS						
HIP:	Ing. Jan Špunda	F A4:	A2						
Datum:	11/2020	Kótováno v:	mm						
Stavebník:	Městský úřad v Petřvaldě Náměstí Gen. Václava 2511, 735 41 Petřvald								
Stavba:	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity								
Část:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení								
Název:	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ - Půdorys 1S				Seznam příloh: PRO-11138-D.1.1, D.1.2				
					Č. výkresu: D.1.1-02				Rev.