



ZNAČENÍ HMOT

- BOURANÉ ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300–1200 MM, SMÍŠENÉ CIHELNÉ A KAMENNÉ
- BOURANÉ ZDIVO PŘÍČEK TL. 100–200 MM, CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ CIHELNÉ KLENBY – STROPY NAD 1.NP
- BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE (základové pásy, betonové potěry apod.)
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (dveří, okenní, vrata, zařizovací předměty)
- BOURANÁ KRYTINA – VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU (krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží laboratorní test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)

- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NENOSNÝCH STĚN A PŘÍČEK
- SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNÉ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA
- BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ DŘEVĚNÝ STROP NAD 2.NP V č.p. 99 a 100
- SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNÉ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA DO ÚROVNĚ STROPU NAD 1.NP
- BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN NOSNÝ KLENBOVÝ A MONTOVANÝ BETONOVÝ STROP NAD 1.NP V č.p. 99 a 100
- SHORA BUDE PROVEDENO POSTUPNÉ VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH STĚN ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA DO ÚROVNĚ PODLAHY 1.NP
- BUDOU VYBOURÁNY PODLAHY V ÚROVNI 1.NP
- BUDE VYBOURÁNO ČÁSTEČNÉ PODSKLEPENÍ V OBL. č.p. 99 a 100
- BUDOU ODSTRANĚNY ZÁKLADOVÉ PÁSY OBJEKŮ, TYTO JSOU BETONOVÉ, MÍSTY KAMENNÁ ROVNANINA

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (NN, voda, plyn, SLP), VYČERPÁNÍ A ZASYPÁNÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY– POZOR BOURANÁ KRYTINA – VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU (krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží lab. test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ VŠECH SVRCHNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH (pozor– objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř vstupovat)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DĚVĚNÉHO BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN 25 MM
- SHORA BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ KROV (krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, pozednice, vazné trámy)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

POZOR–objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř vstupovat
POSTUP BOURÁNÍ TOMU BUDE PŘÍZPŮSOBEN

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	SPEC.
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK			
INVESTOR OBEC JAKARTOVICE				TK
STAVBA				MĚŘÍTKO 1:100
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE				POČET A4 2
				STUPEŇ DBP
DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 99 A 100				DATUM 07/2021
				ZAK.ČÍSLO 01/2020
OBSAH VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO
PŮDORYS KROVU–č.p.100–DEMOLICE				Čís. výkr. 05