



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (NN, voda, plyn, SLP), VYČERPÁNÍ A ZASYPÁNÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY- POZOR BOURANÁ KRYTINA -VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU (krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží lab. test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ VŠECH SVRCHNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH (pozor-objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř vstupovat)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DĚVĚNÉHO BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN 25 MM
- SHORA BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ KROV (krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, pozednice, vazné trámy)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

POZOR-objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř vstupovat
POSTUP BOURÁNÍ TOMU BUDE PŘÍZPŮSOBEN

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		
INVESTOR OBEC JAKARTOVICE			
SPEC.			
STAVBA			
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU			
Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ			
STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE			
JAKARTOVICE			
DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 99 A 100			
OBSAH VÝKRESU			
PŮDORYS 2NP-č.p.100-DEMOLICE			Čís. výkr.
			0120-2
			03

ZNAČENÍ HMOT

- BOURANÉ ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300-1200 MM, SMÍŠENÉ CIHELNÉ A KAMENNÉ
- BOURANÉ ZDIVO PŘÍČEK TL. 100-200 MM, CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ CIHELNÉ KLENBY - STROPY NAD 1.NP
- BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE (základové pásy, betonové potěry apod.)
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (dveřní, okenní, vrata, zařízeníci předměty)
- BOURANÁ KRYTINA - VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU (krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží laboratorní test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)