



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (NN, voda, plyn, SLP), VÝČERPÁNÍ A ZASÝPÁNÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY— POZOR BOURÁNÁ KRYTINA – VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU (krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží lab. test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ VŠECH SVRCHNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH (pozor–objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř vstupovat)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DĚVĚNĚHO BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKŤEN 25 MM
- SHORA BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ KROV (krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, pozednice, vazné trámy)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

POZOR–objekt č.p.100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř vstupovat
POSTUP BOURÁNÍ TOMU BUDE PŘÍZPŮSOBEN

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVŘHOVÁL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		
INVESTOR OBEC JAKARTOVICE			
STAVBA			
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU			
Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ			
STAVĚB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE			
JAKARTOVICE			
DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 99 A 100			
OBSAH VÝKRESU			
PŮDORYS 1NP—č.p.100—DEMOLICE			ČÍS. VÝKR.
			0120–2
			01

ZNAČENÍ HMOT

- BOURANÉ ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300–1200 MM, SMÍŠENÉ CIHELNÉ A KAMENNÉ
- BOURANÉ ZDIVO PŘÍČEK TL. 100–200 MM, CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ CIHELNÉ KLENBY – STŘECHY NAD 1.NP
- BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE (základové pásy, betonové potěry apod.)
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (dveřní, okenní, vrata, zařízení předměty)
- BOURANÁ KRYTINA – VLNOVKA Z OSINKOCEMENTU NEBO VLÁKNOCEMENTU (krytina může obsahovat azbestová vlákna, zhotovitel provede před demontáží laboratorní test na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny)