STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OPĚRNÁ ZÍDKA BUDE PONECHÁNA, NOVĚ PŘEZDĚNA A OPRAVENA
CELKOVÁ DÉLKA 63 m, VÝŠKA CCA 1,2 M, TL. 0.7–1.1 M (popis v TZ)

ZAHRADNÍ SKLAD

LETNÍ ALTÁN

PROJEKTOVANÁ STAVBA

ŠD1 ŠD2 ŠD3 ŠD4 ŠD5 ŠD6 ŠD7 ŠD8

Š1 Š2

IP12+01

Z11g 2x

P6

IP11b+dod.tabulka 2ks

IP11b+dod.tabulka 2ks

DOMOVNÍ ČOV 50 EO

ŠACHTICE PRO ODBĚR VZORKŮ DN 600

RETENČNÍ JÍMKA 12m3

RETENČNÍ JÍMKA 12m3

ČOV

ELMĚR. PILÍŘ

HUP odpojit přípojku plynu ponechat (bez význ.)

SBĚRNÁ ŠACHTICE DN1000, BET

PODZEMNÍ HYDRANT

VÝÚSTNÍ OBJEKT

stávavající zpevněná plocha se 13 ti parkovacími místy, která budou využívána pro domov

MÍSTNÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

MÍSTNÍ ASF. KOMUNIKACE

HVOZDNICE

S

STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÉ VEDENÍ NN

RUŠENÉ VZDUŠNÉ VEDENÍ NN (není součástí stavby,zajišťuje ČEZ DISTRIBUCE a.s.)

PŘELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENÍ NN DO ZEMĚ(není součástí stavby, zajišťuje ČEZ DISTRIBUCE a.s.)

NOVÉ VEDENÍ NN PRO NOVÝ AREÁL– ZEMNÍ VEDENÍ 5Cx32

NOVÁ PŘÍPOJKA NN PRO NOVÝ AREÁL– ZEMNÍ VEDENÍ (není součástí stavby –zajišťuje ČEZ DISTRIBUCE a.s.)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ STL. PLYNOVODU A STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ TELEFONU

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD DN 100 PE (ve správě obce)

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN32 PE BUDE NAHRAZENA V NOVÉM STAVU POTRUBÍM PE100RC 63x5.8 (DN50) VE STEJNÉ TRASE I DÉLCE 11 M

NOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SE ZAÚSTĚNÍM DO ČOV DN 150 PVC – délka 4.5 m

ŠD1 NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH SE ZAÚSTĚNÍM DO RETENČNÍCH JÍMEK DN 150 PVC– celková délka 167.7 m (ŠACHTICE ø 600 V LOMOVÝCH BODECH, KORUGOVANÁ TRUBKA, POUŽÍT TYPOVÁ DNA A PLASTOVÁ VÍKA, HL. OD 1,0 DO 2,0 M)

Š1 NOVÁ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE SE ZAÚSTĚNÍM DO TOKU HVOZDNICE DN 200 PVC KORUGOVANÁ SN8–celková délka 39.8 m (ŠACHTICE ø 1000 V LOMOVÝCH BODECH, BETONOVÉ, POUŽÍT TYPOVÁ DNA A KONUSY+KONUSY A OCELOVÉ POKLOPY PRO POJEZD)

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE 16–32+GEOTEXTILIE POLOŽIT DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SE SPÁDEM 0,5% KOLEM CELÉHO OBJEKTU–ZAÚSTIT DO SBĚRNÝCH KONTROLNÍCH ŠACHTIC A RETENČNÍ ŠACHTICE HL. ŠACHTIC OD 1,0 M DO 2,0 M, POUŽÍT ŠACHTICE ø315 MM, KORUGOVANÁ TRUBKA, ZKRÁTIT DLE TERÉNU, POUŽÍT TYPOVÁ DNA A PLASTOVÁ VÍČKA ø315 MM

UV1 ULIČNÍ VPUSŤ S KALOVOU PROHLUBNÍ

STÁVAJÍCÍ ASF. KOMUNIKACE

NOVÉ CHODNÍKY A PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM, pl. 494 m2

NOVÉ PLOCHY Z ASFALTOVÉHO KOBERCE– pl. 212 m2

NOVÉ ZATRAVNĚNÍ A ZELEŇ

HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU

NOVÉ OPLOCENÍ– POPLASTOVANÉ PLETIVO v. 1.5 M

VRTY TEPELNÉHO ČERPADLA 7x150 M VČETNĚ PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ A SBĚRNÉ ŠACHTICE

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		

INVESTOR OBEC JAKARTOVICE

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE

OBSAH VÝKRESU
CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:250
POČET A4	6
STUPEŇ	DPS
DATUM	07/2021
ZAK.ČÍSLO	01/2020
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0120–2
ČÍS. VÝKR.	C2,3